

3点式 UB トイレ穴塞ぎ 施工手順

株式会社バスシステムデザイン研究所

大阪市浪速区桜川3-2-14 BSDビル
TEL:06-4392-8626 <http://www.ecobath.com>

①便器撤去

止水及び既存便器の撤去



※新規トイレ造作

トイレスペースを新規に作成
(他業者での施工)



②床補強及び閉口

開口部分全体を補強

③ライニング・床用ボンド塗布

防水及び床材圧着用のボンド塗布



プラホレンで基礎を作ります。

④浴室床用シート施工

※浴室用床材は「スリーエムジャパン」
「東リ」「フクビ化学工業」「アサヒゴム」
などのメーカーの商品になります。

⑤仕上げ処理

コーキング処理等

⑥養生期間(一晚程度)

ボンド及びコーキング硬化



※右の浴室は「トイレ穴塞ぎ」と併せ
「浴室の塗装」を行っています。